

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE LAVORI				Q.TA'	IMPORTI	
			Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		OPERE IN CARTONGESSO						
11		Realizzazione di contropareti interne con doppia lastra in cartongesso e isolamento termoacustico interposto in fibra di vetro sp. 5 cm e in lana di roccia sp. 2 cm, compresa la stuccatura dei giunti SOMMANO mq				192		
12		Fornitura e posa in opera di pareti divisorie sp. 10 cm con doppia lastra in cartongesso su entrambi i lati e isolamento termoacustico interposto in lana di vetro sp. 7,5 cm, compresa la stuccatura dei giunti SOMMANO mq				60		
13		Fornitura e posa in opera di pareti divisorie sp. 15-20 cm con doppia lastra in cartongesso su entrambi i lati e isolamento termoacustico interposto in lana minerale sp. 5 cm, compresa la stuccatura dei giunti SOMMANO mq				52,5		
14		Fornitura e posa in opera di parete divisoria sp. 20 cm con resistenza al fuoco E.I. 120 con doppia lastra in cartongesso su entrambi i lati e isolamento termoacustico interposto in lana minerale sp. 5 cm, compresa la stuccatura dei giunti SOMMANO mq				15		
15		Realizzazione di controsoffitto interno con singola lastra in cartongesso e isolamento termoacustico interposto in fibra di vetro sp. 7,5 cm, compresa la stuccatura dei giunti SOMMANO mq				127,5		
16		Rivestimento pilastri zona soggiorno, cucina e lavanderia. SOMMANO a corpo				1		
17		Realizzazione di idropitture con nr. 2,00 mani di pittura lavabile bianco o tinte tenui SOMMANO mq				480		

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE LAVORI				Q.TA'	IMPORTI	
			Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
		TOTALE iva esclusa						