

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	1	Oneri per ALLESTIMENTO CANTIERE in base alle necessità delle opere e quant'altro in corso d'opera, compreso adempimento P.O.S.		1,00		
			a			
			corpo	1,00	€	
2	b59	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA in di terreno a sezione ristretta, di qualsiasi natura e consistenza, da eseguire con adeguati mezzi meccanici, con l'onere del carico, del trasporto e dello scarico delle materie di risulta alle pubbliche discariche se inutilizzabili o l'impiego delle stesse se utilizzabili e la regolarizzazione del fondo dello scavo e quanto altro si rendesse necessario. b) Per opere di fondazione continue, plinti, ecc. Per SPALLE in C.A. : (2,00x1,80x4,00x2)		28,80		
			mc.	28,80		
3	2	Fornitura e posa in opera di MICROPALI DI FONDAZIONE diam. 200/220 mm. medio reso L=6,00 m. armati con tubolare diam.88,9 x 8 mm. o equivalente in acciaio S275 (5+5)		10,00		
			cadaun			
			o	10,00	€	
4	c68	Esecuzione per GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO NON ARMATO PER MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE (con o senza ausilio di casseri) con minimo q.li 1.50\2.00 di cemento tipo 325: Conglomerato cementizio in opera tipo C 12/15-C16/20 (ex R'ck 150 Kg./cmq.), anche gettato in presenza d'acqua, compreso l'aggottamento della stessa, confezionato con inerti lavati, mc. 0.400 di sabbia e mc. 0.800 di ghiaia per impasti magri di fondazione (magrone); compreso e compensato l'onere relativo alla sistemazione del terreno per il piano di posa, le puntellazioni, le sbadacchiature, il disarmo, il costipamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per PLINTO di FONDAZIONE : ((3,90x1,50x0,10)x2)		1,17		
			mc.	1,17		
5	a652	Conglomerato cementizio per OPERE di CEMENTO ARMATO: in opera vibrato, confezionato con inerti lavati mc.0.400 di sabbia e mc.0.800 di ghiaia, formanti miscela A Riportare:				