

## **S089-2021 - Amministrazione**

Committente dei lavori: Condominio San Dono

### **Dipintura facciate**

STRA, 09/08/2021

---

# Amministrazione

Dipintura facciate

| NUM. PROG.<br>COD. E.P.            | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QT.     | PREZZO UN. | IMPORTO |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | EUR        | EUR     |
| 01 - Approntamento cantiere        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |         |
| 1<br>3.1.20                        | Formazione di impianto di cantiere per tutta la durata dei lavori, comprensiva di steccato ed assito di cantiere, protezione, chiusure, segnalazioni con cartelli indicatori e luci notturne dove necessario, cartello di cantiere, oltre ad ogni altro onere atto a garantire l'incolumità di persone e cose; compreso successiva rimozione, trasporti e pulizia finale di cantiere;                                                                                                                                                                            |         |            |         |
|                                    | a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       |            |         |
| TOTALE 01 - Approntamento cantiere |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            | EUR     |
| 02 - Ponteggi                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |         |
| 2<br>3.15.1.A                      | Esecuzione di ponteggio tubolare di facciata completo in opera secondo lo schema di montaggio della casa costruttrice, in base al Pimus redatto dall'impresa e con le indicazioni riportate nel PSC e Pos redatti. L'opera è compreso il trasporto, il montaggio, l'approntamento dei piani di lavoro con relativo sottoponte in tavole da 50mm, di fermapiede e parapetti regolamentari, lo smontaggio a fine lavoro ed eventuali oneri per dare il lavoro a regola d'arte. Misurazione in proiezione sul piano parallelo alla facciata; ponteggi in alluminio; |         |            |         |
|                                    | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 864,600 |            |         |
| TOTALE 02 - Ponteggi               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            | EUR     |
| 03 - Dipintura                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |         |
| 3<br>3.16.2.1.1.C                  | Intervento di idropulitura a media e/o alta pressione su tutte le superfici che presentano muffe, muchi, licheni in modo da garantire la pulizia delle superfici per la posa dei pannelli e dei collanti. superficie superiore ai 750mq;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |         |
|                                    | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 876,304 |            |         |
| 4<br>3.16.2.1.4                    | Applicazione su superfici murali di isolante impregnate dato a pennello o rullo in modo uniforme e senza colature. E' un fondo di impregnazione per superfici murali esterne ed interne a basa di copolimeri stirolo-acrilici in soluzione; Si origina un film elastico tenace e duraturo, che arresta lo sfarinamento ed il processo di degrado degli intonaci fatiscenti e favorisce l'aderenza dei prodotti di finitura sul supporto consolidato.                                                                                                             |         |            |         |
|                                    | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 876,304 |            |         |
| 5<br>3.16.2.1.2                    | Tinteggiatura microrivestimento lavabile acrilica al quarzo antialga, stesura a pennello e rullo in due strati. Caratteristiche e resistenze tinteggiatura acrilica al quarzo: ottima copertura, resistenza all'esterno e buon potere riempitivo. Il rivestimento che si ottiene presenta caratteristiche di aderenza, durezza, resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici, assicurando comunque la necessaria traspirazione al supporto edile.                                                                                                            |         |            |         |
|                                    | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 876,304 |            |         |
| TOTALE 03 - Dipintura              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            | EUR     |
| TOTALE DIPINTURA FACCIE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            | EUR     |

Amministrazione

Dipintura facciate

| NUM. PROG.<br>COD. E.P. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | QT. | PREZZO UN. | IMPORTO |
|-------------------------|-------------------------|-----|------------|---------|
|                         |                         |     | EUR        | EUR     |

L'IMPRESA

I CONDOMINI