

Amministrazione

Committente dei lavori: Condominio Ivan

Sistemazione parete lato garage - Civico 11 B int. 1

STRA, 27/10/2021

Amministrazione

Sistemazione parete lato garage - Civico 11 B int. 1

NUM. PROG. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			EUR	EUR
01 - Opere provvisionali				
1 DA1.5.03.023.A	[A15023] Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autoriz [A15023a] montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni			
	mq	45,000		
2 DA1.5.03.023.C	[A15023] Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autoriz [A15023c] smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere			
	mq	45,000		
3 DA1.5.03.025.A	[A15025] Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di proiezione verticale della facciata: [A15025a] per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori			
	mq	45,000		
TOTALE 01 - Opere provvisionali			EUR	
02 - Demolizione/Ripristino				
4 DA2.5.06.060	[A25060] Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico			
	mc	1,170		
5 DB2.5.10.113	IMPERMEABILIZZAZIONI CON MALTE CEMENTIZIE [B25113] Impermeabilizzazione di terrazzi, tetti piani e superfici pedonabili, mediante fissaggio dei giunti di dilatazione dei risvolti verticali con banda elastica in tessuto non tessuto applicata con impermeabilizzante cementizio elastico a base a			
	mq	6,500		
6 DA6.5.17.102.A	[A65102] Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (lambda = 2,02 W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tempo [A65102a] spessore 3 cm			
	mq	6,500		
7 DA6.5.17.102.B	[A65102] Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 micronm/m) a basso spessore fino a 150 mq senza giunti, ad elevata conducibilità termica (lambda = 2,02 W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento, tempo [A65102b] per ogni cm in più			
	mq	45,500		
8 DB2.5.10.119	[B25119] Impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, lastrici solari, piscine, per successiva posa di pavimentazione questa esclusa, eseguita con malta bicomponente elastica a rapido asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfett			

Amministrazione

Sistemazione parete lato garage - Civico 11 B int. 1

NUM. PROG. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			EUR	EUR
		mq	6,500	
9 DB4.5.05.039.B	[B45039] Pavimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per zone ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto in opera con idoneo collante, previa pre [B45039b] 15 x 15 cm			
		mq	6,500	
10 DA2.5.14.130	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI [A25130] Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata			
		mc	3,250	
11 DA2.5.15.136.A	[A25136] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [A25136a] rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)			
		t	3,250	
TOTALE 02 - Demolizione/Ripristino			EUR	
03 - Lattoneria				
12 DA2.5.10.093	[A25093] Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso			
		m	22,000	
13 AP.14	Rimontaggio discendenti			
		ml	6,00	
14 DB3.5.14.110.A	[B35110] Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: [B35110a] in acciaio zincato			
		cad	4,000	
15 DB3.5.14.099.F	[B35099] Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm [B35099f] in rame da 6/10			
		m	13,000	
TOTALE 03 - Lattoneria			EUR	
04 - Intonaci				
16 DA7.5.03.013.B	[A75013] Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con predisposte guide e poste, tirato in superficie a fratazzo grezzo per la successiva stesura dello strato finale di intonaco (quest'ultimo non incluso nel pr [A75013b] con malta bastarda			

Amministrazione

Sistemazione parete lato garage - Civico 11 B int. 1

NUM. PROG. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			EUR	EUR
		mq	6,500	
17 DA7.5.06.034	INTONACI PREMISCELATI DI FINITURA [A75034] Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm			
		mq	6,500	
TOTALE 04 - Intonaci			EUR	
05 - Dipintura				
18 DA2.5.11.103.A	[A25103] Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: [A25103a] con acqua			
		mq	39,000	
19 DB6.5.01.006.B	[B65006] Fondo riempitivo minerale ai silicati, per facciate, a norma DIN 18363 2.4.1, granulometria dell'inerte pari a 0,5 mm, applicato in una mano a pennello: [B65006b] colorato			
		mq	6,500	
20 DB6.5.02.032.B	[B65032] Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne cavillate, sistemi termoisolanti, pitture e rivestimenti murali in genere, ad elevata fle [B65032b] colorata			
		mq	36,000	
TOTALE 05 - Dipintura			EUR	
TOTALE SISTEMAZIONE PARETE LATO GARAGE - CIVICO 11 B INT. 1			EUR	

STRA, 27/10/2021

L'AMMINISTRATORE

I CONDOMINI