RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

FERROVIENORD

NORD_ING

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
- - -	E	i	0 0 1	I T	- -	R 0	---

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DI MILANO CADORNA

Progetto Esecutivo

ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1		-		
	0	Nov. 2022	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING

FERROVIENORD

Progettista

NORD_ING

Collaborazione

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

AGG.

mod. 04.02.01/C rev.02

FILE: --Ec001IT01R0_Piante stato di fatto_comparazione_progetto.dwg

SOMMARIO

1. TARIFFE UTILIZZATE 2
1.1. PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA 2
1.2. PREZZIARIO D.E.I. 2
1.3. NUOVI PREZZI 2

1. TARIFFE UTILIZZATE

Il presente documento viene redatto sulla base dell'art. 32 del D.P.R. 207/10.
I prezzi unitari sono stati desunti dai seguenti tariffari con i relativi adeguamenti, come meglio descritto nel seguito.

1.1. PREZZIARIO REGIONE LOMBARDIA

Per quanto riguarda le tariffe Regione Lombardia sono stati utilizzati i volumi dell'edizione 2022 – aggiornamento Luglio 2022.

1.2. PREZZIARIO D.E.I.

Per il prezziario DEI sono stati utilizzati i seguenti volumi:

- "Recupero Ristrutturazione Manutenzione – I semestre 2022", senza alcun incremento;

1.3. NUOVI PREZZI

Nel progetto si è resa necessaria la formazione di Nuovi Prezzi, che è stata fatta secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 32 del DPR 207/10.
Pertanto nel seguente elenco prezzi si potrà trovare la dicitura NP.XXX.Y.ZZZ che sta ad indicare una Tariffa Nuovo Prezzo, per la quale viene specificata la composizione ed allegata, dove presente, la specifica offerta sulla base della quale è stato formulato il nuovo prezzo stesso.

TARIFFA DI RIFERIMENTO	CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	COEFF. INCREM.
TARIFFA REGIONALE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA - Edizione Agg. Luglio 2022					
RL agg. Luglio 2022	1C.01.030.0010.b	Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³	mc	€ 94,30	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.01.080.0010.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno	mq	€ 9,79	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.01.100.0010.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento	mq	€ 10,38	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.01.120.0010.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.	mq	€ 9,50	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.01.140.0010b	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate: - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.	mq	€ 14,82	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.01.170.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	€ 26,11	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.01.170.0020.b	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienicosanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.	cad	€ 77,78	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.01.700.0050.a	Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la rimozione di piastrelle, la demolizione del sottofondo ed il successivo ripristino; l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 124 cm²	m	€ 15,91	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.06.560.0050.b	Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due faccie ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia	mq	€ 48,09	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.21.200.0010.a	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato	cad	€ 509,74	1,00

TARIFFA DI RIFERIMENTO	CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	COEFF. INCREM.
RL agg. Luglio 2022	1C.23.380.0020.a	Fornitura e posa di specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori: - 5 mm	mq	€ 46,43	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.24.100.0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa	mq	€ 3,85	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.24.120.0020.d	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola	mq	€ 4,96	1,00
RL agg. Luglio 2022	1C.27.050.0100.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	€ 8,10	1,00
RL agg. Luglio 2022	1E.06.060.0095.b	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm	cad	€ 210,55	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.010.0010.d	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni	cad	€ 256,52	
RL agg. Luglio 2022	1M.11.010.0030.d	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - flussometro antivandalo ad installazione ad incasso, a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa, con dispositivo antisifonico e rubinetto d'arresto incorporati. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Doppio comando con possibilità di regolare il volume d'acqua da 2,5 a 9 litri per ogni azionamento. Il flussometro è in classe acustica II in confromità alla norma europea EN 12541. Sistema antibloccaggio con il quale il risciaquo avviene solo al rilascio del pulsante. Placca di comando con fissaggio antivandalo con finitura cromo satinata o lucidata. Fornito con cassetta per l'incasso.	cad	€ 449,69	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.010.0040.a	Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio	cad	€ 34,57	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.020.0020.a	Lavabi a canale in fire-clay colore bianco: - da 90 x 45 cm circa, completo di mensole	cad	€ 174,50	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.020.0040.l	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a parete con erogazione automatica da 1/2", composto da: rubinetto a comando elettronico alimentazione 18÷24 V - 50 Hz a bocca fissa con rompigetto, guarnizioni	cad	€ 314,71	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.020.0050.c	Gruppi di scarico per lavabo: - libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni	cad	€ 52,86	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.070.0010.a	Orinatoi sifonati in vetrochina colore bianco: - sospeso con altezza 50 cm a brida grondante, completo di zanche e guarnizioni	cad	€ 221,46	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.070.0010.f	Orinatoi sifonati in vetrochina colore bianco: - completamento: gruppo d'erogazione a comando con chiusura automatica, composto da: rubinetto a pulsante 1/2", tubo d'allacciamento con rosone e guarnizioni	cad	€ 68,72	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.080.0005.d	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - sospeso in ceramica bianca, con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, completo di: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni.	cad	€ 348,77	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.080.0010.b	Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l'installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto. cad 152,96	cad	€ 159,49	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.080.0010.d	Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. cad 66,86	cad	€ 69,71	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.080.0010.e	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro	cad	€ 29,48	1,00

TARIFFA DI RIFERIMENTO	CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	COEFF. INCREM.
RL agg. Luglio 2022	1M.11.080.0020.c	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - reclinabile con dispositivo pneumatico cad 644,25	cad	€ 733,22	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.080.0040.a	Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.	cad	€ 510,36	1,00
RL agg. Luglio 2022	1M.11.200.0010.d	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, senza scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	cad	€ 52,27	1,00
RL agg. Luglio 2022	MA.00.005.0005	Operaio specializzato edile 3° livello	h	€ 39,15	1,00
RL agg. Luglio 2022	MA.00.005.0015	Operaio comune edile 1° livello	h	€ 32,81	1,00
RL agg. Luglio 2022	MA.00.060.0010	Operaio impiantista 4° livello	h	€ 27,85	1,00

TARIFFA DEI II semestre 2020					
DEI I sem. 2022	A25133	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	mc	€ 37,61	1,00
DEI I sem. 2022	A25134	Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo	mc	€ 15,79	1,00
DEI I sem. 2022	A75017	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso (scagliola) e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm su pareti verticali ed orizzontali	mq	€ 12,03	1,00
DEI I sem. 2022	B45002	Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale, ad asciugamento veloce (sette giorni) a ritiro controllato, pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm	mq	€ 27,60	1,00
DEI I sem. 2022	B45029f	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:	mq	€ 94,34	1,00
DEI I sem. 2022	B45192c	Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali:	mq	€ 84,58	1,00
DEI I sem. 2022	B55042a	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante, profili perimetrali esclusi: in acciaio inox:	mq	€ 54,35	1,00
DEI I sem. 2022	B55043c	Profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni fornito e posto in opera:	m	€ 5,49	1,00
DEI I sem. 2022	C23074b	Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intonaco, completo di zanche e listello inferiore con funzione di quarto lato: con spalla da 91 a 130 mm	m	€ 18,29	1,00
NUOVI PREZZI					
NP	NP.01	Fornitura e posa in opera Box in laminato HPL da 14mm di spessore con bordi smussati ed angoli arrotondati.	corpo	€ 25.854,40	1,00

ALLEGATO

ANALISI NUOVI PREZZI

NORD_ING					Data:	
Descrizione: Fornitura e posa in opera Box in laminato HPL da 14mm di spessore con bordi smussati ed angoli arrotondati.					ELENCO PREZZI UNITARI Rif. Articolo **NP.01**	
	E L E M E N T I	U.M.	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	I M P O R T I Parziali	Totali
Offerta SOEMA Srl del 13/01/2022						
1.0	**Mano d'opera**					
1.1	Posa in opera: in unica soluzione	corpo	1,00	3.675,00	3.675,00	
1.2						
1.3						
	TOTALE MANO D'OPERA					3.675,00
Offerta SOEMA Srl del 13/01/2022						
2.0	**Materiali**					
2.1	Donne - n. 4 box wc in HPL, con profili aluminio anodizzato argento. Larghezza frontale circa 3820, H=2100, base paretine H=200 da terra. Box 1 profond. Circa 1500, tramezzi sospesi 3. Porte tipo 1: a compasso L700, apertura esterna, q.tà 4. Tipo serratura: inox a leva lib./occ. q.tà 4. Tipo profili alluminio: anodizzato. Colore HPL: da definire.	cad	1	4.595,00	4.595,00	
2.2	Donne - n. 4 box wc in HPL, con profili aluminio anodizzato argento. Larghezza frontale circa 3800, H=2100, base paretine H=200 da terra. Box 1 profond. Circa 1460, tramezzi sospesi 3. Porte tipo 1: a compasso L700, apertura esterna, q.tà 4. Tipo serratura: inox a leva lib./occ. q.tà 4. Tipo profili alluminio: anodizzato. Colore HPL: da definire.	cad	1	4.518,00	4.518,00	
2.3	Uomini - n. 5 box wc in HPL, con profili aluminio anodizzato argento. Larghezza frontale circa 5020, H=2100, base paretine H=200 da terra. Box 1 profond. Circa 1500, tramezzi sospesi 4. Porte tipo 1: a compasso L700, apertura esterna, q.tà 5. Tipo serratura: inox a leva lib./occ. q.tà 5. Tipo profili alluminio: anodizzato. Colore HPL: da definire.	cad	1	6.086,00	6.086,00	
	TOTALE MATERIALI					15.199,00
Offerta SOEMA Srl del 13/01/2022						
3.0	**Trasporti**					
3.1	Traporto	corpo	1	800,00	800,00	
3.2	Imballo	corpo	1	260,00	260,00	
	TOTALE TRASPORTI					1.060,00
4.0	**Noli**					
	TOTALE NOLI					0,00
A	TOTALE EURO (1.0+2.0+3.0+4.0)					19.934,00
5.0	**Oneri per la sicurezza**					
5.1	Oneri (% di A)	%		5,00	996,70	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA					
B	TOTALE EURO (5.0)					996,70
6.0	**Spese generali - Utili**					
6.1	Spese generali (% di A+B)	%	14		2.930,30	
6.2	Utili d'impresa (% di A)	%	10		1.993,40	
	TOTALE SPESE GENERALI - UTILI					
C	TOTALE EURO (6.0)					4.923,70
D	TOTALE EURO (A+B+C)					25.854,40
E	ARROTONDAMENTO					0,00
	PREZZO DI APPLICAZIONE	Euro/U.M.			**€/m2**	**25.854,40**

Soema S.r.l.
Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (MC) Italy
T +39 071 7506061 - F +39 07107506063
sales@soema.it info@soema.it
www.soema.it

Spett.le
Nord_Ing S.r.L. con socio unico
Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano (MI)
C.A. Ing. Alessandro Turlà

RECANATI: 13/01/2022

Agente di zona: KIPAS Srl - Tel: - Cell: 345.1876470 - 333.2086493 - Kipas@outolook.it

OGGETTO: OFFERTA PER	CAPITOLATO **bagni pubblici della stazione Ferrovienord di Milano Cadorna**	DIS-M
RIFERIMENTO: OFF-23271-9HMY48	**Codice cliente:** 1234567	

RIF.	FOTO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo di listino	Sconto	Totale €
1		DONNE - N.4 BOX WC	- Box Galleria in HPL, Con profili alluminio anodizzato argento. .larghezza frontale circa 3820 , H=2100 , base paretine H=200 da terra. - Box 1 profond. circa 1500, tramezzi sospesi 3. - Porte tipo 1: a compasso L700, apertura esterna, qua.tà 4. - Tipo serratura: inox a leva lib./occ. qua.tà 4. - Tipo profili alluminio: anodizzato argento. - Colore hpl: da definire. .	1	4.595,00		4.595,00
2		DONNE - N 4 BOX WC	- Box Galleria in HPL, Con profili alluminio anodizzato argento. .larghezza frontale circa 3800, H=2100, base paretine H=200 da terra. - Box 1 profond. circa 1460, tramezzi sospesi 3. - Porte tipo 1: a compasso L700, apertura esterna, qua.tà 4. - Tipo serratura: inox a leva lib./occ. qua.tà 4. - Tipo profili alluminio: anodizzato argento. - Colore hpl: da definire. .	1	4.518,00		4.518,00
3		UOMINI - N.5 BOX WC	- Box Galleria in HPL, Con profili alluminio anodizzato argento. .larghezza frontale circa 5020, H=2100, base paretine H=200 da terra. - Box 1 profond. circa 1500, tramezzi sospesi 4. - Porte tipo 1: a compasso L700, apertura esterna, qua.tà 5. - Tipo serratura: inox a leva lib./occ. qua.tà 5. - Tipo profili alluminio: anodizzato argento. - Colore hpl: da definire. .	1	6.086,00		6.086,00
			TOTALE MERCE (AL NETTO DI SCONTI) DEL PRESENTE ALLEGATO:		**15.199,00**		

ATTENZIONE: LE FOTO NELL'OFFERTA SONO PURAMENTE INDICATIVE

L'IMPORTO E' RIFERITO AL VS. DISEGNO, CON CARATTERISTICHE NS. PRODOTTO STANDARD; EVENTUALI MODIFICHE POTREBBERO COMPORTARE UNA VARIAZIONE DEL PREZZO

CONDIZIONI DI FORNITURA - SPESE ACCESSORIE - (Non soggette a sconto)	
Posa in opera: in unica soluzione	**3.675,00**
Posizionamento armadi e panche:	**ESCLUSO**
Imballo:	**260,00**
Trasporto: addebito in fattura al costo	**800,00**

Impianto idraulico interno al cavedio e/o parete ispezionabile (l'allaccio alla rete e gli scarichi dentro al pavimento sono a cura del committente, VEDI "ESECUZIONE DEI LAVORI"[1])	**ESCLUSO**
Impianto elettrico interno al cavedio e/o parete ispezionabile (l'allaccio alla rete è a cura del committente, VEDI "ESECUZIONE DEI LAVORI"[1]) N.B. La presente offerta non include progetto elettrico redatto da professionista necessario ai fini del DM 37-08; sarà la committenza a provvedere alla redazione di tale progetto. Soema si occuperà della realizzazione dell'impianto elettrico; a fine lavori rilascerà la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37-08 facendo riferimento al suddetto progetto del professionista incaricato dalla committenza.	**ESCLUSO**
Il rilevamento misure è a carico: DEL COMMITTENTE	**DEL COMMITTENTE**
Lo scarico della merce ed il suo posizionamento nei locali interessati alla posa in opera è a carico: DEL COMMITTENTE	**DEL COMMITTENTE**
Costo del certificato attestante la Classe I di reazione al fuoco per lo Stratificato (da richiedere in fase di ordine)	**COMPRESO**
Costo del progetto. Eventuali richieste di modifiche successive alla prima stesura potrebbero comportare un addebito.	**COMPRESO**

La scelta di colori standard (vedi nella nostra cartella colori ABET/2012: cod. 478 grigio chiaro, 406 bianco, 454 verde caraibi, 871 grigio scuro, 860 giallo piper, 431 rosso , 499 blu california) non produce nessun costo aggiutivo. La scelta di altri colori può comportare una variazione dei prezzi, e/o un prolungamento dei tempi di consegna.

Data spedizione: DA DEFINIRSI dal ricevimento dell'ordine e pagamento dell'acconto, purché siano stati scelti i colori e definite le misure. Se quest'ultimi sono confermati successivamente all'ordine, la data di consegna dipenderà dai programmi aziendali.

Validità offerta: 60 gg.

Pagamento: 30 % di acconto alla conferma dell'ordine (7.295,84 €). Saldo da concordare con Sig. Roncaglione.
Fare bonifico bancario su BCC DI RECANATI E COLMURANO, SEDE RECANATI - IBAN IT 75 B 08765 69130 000000033901

TOTALE GENERALE (salvo errori o omissioni)	**TOTALE MERCE, COMPRESO DI CONDIZIONI DI FORNITURA, PIU' IVA**	**19.934,00 € + 4.385,48 IVA ► TOT. 24.319,48 € ◄**

ATTENZIONE! Lo scarico della merce ed il suo posizionamento nei locali interessati alla posa in opera è a carico: DEL COMMITTENTE

La fornitura proposta si inquadra nella tipologia della "cessione (o fornitura) di beni con posa in opera", pertanto le modalità di fatturazione applicabili alla fattispecie sono quelle stabilite dalla normativa fiscale in vigore D.P.R. 633/72 e l'obbligo di emettere il documento (fattura) si collega alla consegna e/o alla spedizione dei beni; tale norma non è derogabile contrattualmente; parimenti, non risulta applicabile la normativa del "reverse charge" prevista per talune tipologie di operazioni di diversa natura rispetto alla presente.

E' fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e gli elaborati tecnici ivi contenuti che dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo sviluppo del progetto e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Se ne vieta la copiatura o la riproduzione se non per esigenze operative strettamente connesse allo sviluppo del progetto.

ESECUZIONE DEI LAVORI[1]

A CARICO DEL COMMITTENTE:
- Allaccio e alimentazione dell'impianto elettrico ed idraulico interno ai cavedi o pareti ispezionabili prodotto dalla Soema.
- Scarichi sotto pavimento e corrugati completi di cavi elettrici, se sotto traccia, come da disegno.

ATTENZIONE! Essendo le strutture prefabbricate e non modificabili in cantiere, é essenziale che vengano rispettate esattamente tutte le prescrizioni (dimensioni, posizione, ecc.) per gli scarichi, i punti di allaccio acqua e corrente elettrica, come descritte nel disegno.
Difformità rispetto a quanto prescritto potranno comportare la non possibilità di posa in opera delle strutture!
Lo spostamento, od il rifacimento, sarà a carico del committente; eventuali allungamenti dei tempi di posa in opera dovuti a tali anomalie saranno addebitati al committente.

N.B. La presente offerta non include progetto elettrico redatto da professionista necessario ai fini del DM 37-08; sarà la committenza a provvedere alla redazione di tale progetto. Soema si occuperà della realizzazione dell'impianto elettrico; a fine lavori rilascerà la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37-08 facendo riferimento al suddetto progetto del professionista incaricato dalla committenza.

A CARICO DELLA SOEMA SRL:
- Posa in opera di impianti idraulici ed elettrici interni a pareti ispezionabili o cavedi, se concordato.
- Posa in opera su muro di accessori e lavabi da noi forniti, se concordato.
- Posa in opera di nostra rubinetteria elettronica su nostri lavabi, se concordato.
- Posa in opera di tutte le apparecchiature elettroniche e non e degli accessori su pareti ispezionabili e/o cavedi da noi forniti, se concordato
- Posa in opera di quadro elettrico Soema, se concordato.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE SU PARETI IN CARTONGESSO O ALLEGGERITE
Al momento dell'ordine precisare se apparecchi e/o strutture in stratificato vanno installati su cartongesso o pareti non in muratura al fine di concordare modelli particolari o rinforzi da inserire nelle pareti.

SQUARCI PER PORTE STANDARD
Porta da 700mm = squarcio da 800 x 2140min-2150MAX
Porta da 800mm = squarcio da 900 x 2140min-2150MAX
Porta da 900mm = squarcio da 1000 x 2140min-2150MAX
Il committente deve comunicare al momento dell'ordine lo spessore del muro. Le porte standard si adattano ai seguenti spessori di muro:
Tipo A= da 90 a 115mm; tipo B= 115>140mm; tipo C= 140>165mm; tipo D= 165>190mm; tipo E= 190>215mm. Ogni tipo ha un suo prezzo. Variazione di tipo, successivo all'ordine, potrà comportare un addebito.
Su porte con misure non standard verrà applicata una maggiorazione di prezzo.

N.B. per il progettista
Nel caso di offerta per gara pubblica, ove quanto sopra non venga acquistato direttamente dalla proprietà ma fatto acquistare da un'impresa, sui prezzi sopra indicati si dovranno calcolare le spese generali più l'utile d'impresa (che ammontano al 24.30% come previsto dal D.P.R. 21 Dicembre 1999, n°554, art.34, punto2.2e 2.d) più il ribasso d'asta previsto.

Data	SOEMA s.r.l.	IL COMMITTENTE Timbro e firma

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 Oggetto
1. Oggetto del presente contratto è la vendita dei prodotti elencati nell'ordinativo di acquisto.

Art. 2 Prezzo
1. In caso di vendita di prodotti modificati ed adeguati alle esigenze dell'acquirente e sulla base delle indicazioni fornite da quest'ultimo, sarà stabilito il prezzo. Resta inteso che eventuali modifiche successive all'accettazione dell'ordine comporteranno la variazione del prezzo stabilito.

Art. 3 Norme applicabili
1. Al presente contratto si applicano le norme previste per la vendita.
2. Per quanto non indicato e specificato si rimanda alla normativa in materia prevista dal codice civile.

Art. 4 Irrevocabilità della commissione
1. La firma della commissione vincola il solo l'acquirente, l'accettazione dell'ordine è sempre subordinata all'approvazione della venditrice che ne darà conferma scritta.

Art. 5 Trasporto
1. A tutti gli effetti giuridici la consegna dei prodotti si intende fatta presso gli stabilimenti della Soema srl, restando a carico dell'acquirente il rischio ed il pericolo del trasporto.
2. Il costo del trasporto dei prodotti sarà esclusivamente a carico dell'acquirente, salvo diversamente specificato,

Art. 6 Imballo
1. L'imballo é compreso per apparecchiature elettroniche. Al costo per altri prodotti.

Art 7 Scarico e posizionamento merci
1. Lo scarico della merce e il suo posizionamento nei locali interessati alla posa in opera è a carico dell'acquirente (salvo diversamente stabilito).

Art. 8 Denuncia dei vizi e difformità
1. L'acquirente deve esaminare i prodotti dopo il loro arrivo a destinazione e denunciare per iscritto alla Soema srl qualsiasi difetto o vizio riscontrato, entro e non otre 8 giorni dal ricevimento degli stessi.
2. Trascorso tale termine senza contestazioni i prodotti saranno considerati conformi al contratto.

Art. 9 Clausola penale
1. In caso di inadempienza che si attui mediante l'ingiustificato rifiuto di ricevere la prestazione della Soema srl, (consegna e installazione dei prodotti acquistati), l'acquirente dovrà versare a quest'ultima, a titolo di penale, una somma pari al 50% del prezzo convenuto per l'acquisto della merce.
2. La Soema srl avrà diritto di trattenere la somma eventualmente ricevuta a titolo di anticipo imputandola alla penale, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

Art. 10 Patto di riservato dominio
1. I prodotti si intendono venduti con patto di riservato dominio e la proprietà si trasferirà all'acquirente solo dopo che il prezzo pattuito sia stato integralmente saldato. Nel frattempo l'acquirente dovrà custodire e conservare i prodotti con ogni diligenza, rispondendo anche per danni da incendio, furto od altro, contro i quali dovrà stipulare a sue spese l'assicurazione per tutta la durata dei pagamenti. La Soema srl ha la facoltà di procedere, a spese dell'acquirente e salvo rimborso, alla registrazione e trascrizione del contratto ai sensi degli art. 1524 e 2762 c.c.

Art. 11 Obbligo notifica trasferimento attrezzature e atti esecutivi e cautelari
1. L'acquirente si impegna a non rimuovere i prodotti oggetto del presente contratto senza autorizzazione scritta della Soema srl ed a comunicare a questa, entro 24 ore, ogni atto esecutivo o cautelare promosso da terzi che dovesse colpire i prodotti, restando l'acquirente tenuto a rispondere nei confronti della Soema srl per qualsiasi spesa, anche giudiziale, occorrente per ottenere la restituzione.
2. L'acquirente ha altresì l'obbligo di notificare al locatore dell'immobile in cui i prodotti saranno posti in opera, e prima della loro installazione, l'esistenza del patto di riservato dominio a favore della Soema srl.

Art. 12 Luogo e pagamento del prezzo
1. I pagamenti pattuiti dovranno essere effettuati presso la sede della Soema srl.
2. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario saranno a carico dell'acquirente gli interessi, al tasso ufficiale di sconto, salvo diversa pattuizione scritta. Detti interessi, unitamente all'importo IVA, saranno regolati anticipatamente per contanti alla presentazione della fattura.
3. Gli eventuali regolamenti a mezzo tratta o cambiale non pregiudicheranno il diritto della Soema srl di esigere il pagamento nella propria sede.
4. Le cambiali, le tratte accettate, o altri titoli rilasciati pro solvendo o a garanzia del pagamento, non comporteranno nessuna responsabilità da parte della Soema srl da interventi, richiami, protesti, variazioni di domicilio, ecc..
5. Tali titoli, anche se dati successivamente, non costituiscono novazione né del contratto né di alcuna delle clausole contrattuali e non spostano la competenza del Foro, come sotto eletto, né pregiudicano i diritti di riservato dominio della Soema srl e devono considerarsi soltanto come intesi a facilitare la definizione del rapporto.
6. Per le fatture non pagate alla scadenza pattuita saranno addebitati gli interessi moratori in base al D. Lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza prevista contrattualmente e fino alla data di pagamento effettivo (gli interessi verranno calcolati in base all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto, ossia in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali).
Verificandosi tale evenienza la riscossione avverrà anche in modo coattivo.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa
1. Nel caso in cui l'acquirente non adempia al contratto secondo le modalità stabilite, e precisamente non provveda al puntuale pagamento di una o più rate (o non provveda ad inviare prontamente alla venditrice il regolamento cambiario pattuito) si verifica di pieno diritto l'immediata risoluzione del contratto, con decadenza dell'acquirente dal beneficio del termine ed il diritto per il venditore:
(i) di ottenere l'immediata restituzione dei prodotti consegnati e di ogni loro accessorio e di devolvere a sé le rate già pagate, a titolo di compenso per l'uso di quanto fornito, salvo il risarcimento del maggior danno o,
(ii) a sua insindacabile scelta, di richiedere il pagamento immediato ed integrale del residuo prezzo.

Art. 14 Solve et repete
1. Qualsiasi contestazione in ordine al contratto, alla sua esecuzione o ad asseriti vizi dei prodotti, non legittima l'acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti, dovendo in ogni caso essere osservata la clausola "solve et repete".

Art. 15 Caso fortuito forza maggiore
1. Tutti gli impedimenti dipendenti da caso fortuito, gli eventi di forza maggiore come epidemie, scioperi, sommosse, divieti di importazione, ecc. ed ogni altra circostanza che possa influire o rendere più onerosa la fabbricazione e la fornitura, quali, ad esempio, gli aumenti di prezzo delle materie prime, la difficoltà del reperimento delle medesime, le limitazioni di energia elettrica, che colpiscono gli stabilimenti della Soema e/o dei suoi fornitori, sciolgono la venditrice dall'obbligo della fornitura con esonero della medesima da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti.

Art. 16 Data di consegna
La data di consegna indicativa viene concordata fra venditrice e acquirente in fase d'ordine. In caso di arredamenti e attrezzature la data di spedizione effettiva sarà stabilita successivamente alla comunicazione di misure definitive da parte del acquirente e dopo la conferma di accettazione del progetto con firma di presa visione.

Art.17 Data di installazione di arredamenti e attrezzature
Qualora sia prevista la posa in opera dei prodotti, la data di inizio installazione dovrà essere concordata tra il committente e la Soema. Il committente, almeno 7 gg. prima della data convenuta, attraverso la controfirma del modulo "Condizioni di posa in opera", confermerà sia la data che l'ottemperanza ai requisiti richiesti in tale modulo. Il mancato rispetto di questa operazione, indipendentemente dagli accordi precedentemente stipulati, comporterà lo slittamento di tale data ad una successiva che sarà vincolata dalla disponibilità di attrezzature e di personale della Soema.
All'arrivo del personale Soema i locali interessati alla posa in opera dovranno essere sgombri da materiali o residui di lavorazione che possano ostacolare le operazioni, liberi da altre squadre di lavoratori,
ed idonei alle norme di sicurezza vigenti . Inoltre dovranno essere adeguatamente illuminati, aerati e riscaldati e l'energia elettrica dovrà essere disponibile e ad una distanza non superiore ai 30 metri.

Art.18 Sopralluogo e responsabilità misure per l'installazione di arredamenti e attrezzature
La committente si impegna a dare comunicazione delle misure richieste dalla Soema e a prendersene la responsabilità riguardo all'esattezza, o a richedere la prestazione a pagamento dalla Soema. Qualora la venditrice lo ritenga opportuno può prevedere, a proprie spese, un sopralluogo per la rilevazione delle misure nel cantiere interessato ai futuri montaggi. La data sarà concordata con la committente che dovrà rendere possibile l'accesso al cantiere ed alla rilevazione di tali misure. L'eventuale impossibilità di compiere i rilievi necessari comporterà l'esecuzione di un secondo intervento posticipato che verrà addebitato alla committente.

Art.19 Fissaggi e forature per l'installazione di arredamenti e attrezzature
La posa in opera dei prodotti prevede l'utilizzo di tasselli ad espansione, ciò implica la realizzazione di fori nelle pareti e nel pavimento in zone prestabilite per una profondità massima di 100 mm. La venditrice non si fa carico di eventuali danni causati da forature indesiderate di tubi, impianti od altro posizionati in tali zone.

Art.20 Fine lavori
Al termine della posa in opera il committente si impegna a verificare che il prodotto consegnato sia conforme all'ordine e a firmare il modulo di fine lavoro.
Nel caso vengano commissionati alla Soema gli impianti idraulici ed elettrici su parete ispezionabile e/o cavedio la venditrice si impegna a collaudare gli impianti e i prodotti installati al termine dei lavori.

Art.21 Maggiori costi
Pareti in cartongesso, controsoffittature, travi ribassate o sporgenti, soglie e finestre nelle zone che possono ostacolare la posa in opera devono essere segnalate dal committente in fase di richiesta di preventivo. Tutte le specifiche richieste dalla venditrice, una volta concordate con l'acquirente o con la direzione dei lavori, dovranno essere rispettate.
Maggiori costi relativi a ritardi o modifiche dovute alla non ottemperanza di quanto richiesto verranno addebitati alla committente come pure quelli dovuti al prolungamento dei tempi di posa in opera imputabili all'acquirente per:
- frazionamento del lavoro in date diverse per la non conformità del cantiere rispetto agli accordi intercorsi
- non disponibilità del materiale da installare nelle zone richieste all'interno del cantiere
- inadeguatezza o difformità o inesistenza di impianti richiesti
- mancanza o ritardo di fornitura di acqua, o di energia elettrica, o di scarichi/areazioni adeguati oppure disponibilità di fornitura ma con caratteristiche inferiori e/o difformi a quelle richieste che rendono impossibile la verifica del funzionamento degli impianti e costringe ad un ulteriore intervento.

Art. 22 Vendita, affitto, cessione, esercizio, trasferimento attrezzature
1. In caso di vendita, affitto, cessione dell'azienda o trasferimento dei prodotti, l'acquirente si obbliga a darne immediato avviso alla Soema srl che, a meno di rilascio di idonea garanzia fideiussoria bancaria, ha il diritto di richiedere l'immediato pagamento del totale residuo prezzo oppure di considerare risolto il contratto "ipso jure", con diritto di procedere al ritiro delle attrezzature fornite trattenendo quanto già pagato a titolo di compenso forfetario per l'uso delle attrezzature medesime.

Art. 23 Garanzia
1. L'acquirente approva tutte le condizioni riportate nella garanzia allegata ai prodotti che, con il presente atto, dichiara di aver letto, compreso ed accettato anche per tutto quanto attiene alle clausole in garanzia riportate di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..

Art. 24 Deroga alla competenza territoriale e foro esclusivo
Qualsiasi controversia originante dal presente contratto o sue modifiche o integrazioni sia essa relativa alla sua esecuzione, come alla sua interpretazione, ivi comprese quelle concernenti la sua validità ed efficacia, nessuna esclusa ed eccettuata, viene devoluta alla cognizione esclusiva ex art. 29 II° comma cpc della autorità giudiziaria di Lucca e con esclusione di ogni altra autorità giudiziaria

Timbro e Firma dell'Acquirente ……

Art.25 Posa in opera
1.Per la realizzazione della posa in opera la Soema in relazione ai carichi di lavoro assunti nel periodo interessato è autorizzata ad utilizzare uno o più montatori-collaboratori non dipendenti Soema.
La Soema comunque a tutti gli effetti assume l'incarico della posa in opera e di tutte le responsabilità connesse.

Timbro e Firma dell'Acquirente ……

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver letto e di approvare espressamente e specificamente tutte le clausole retro trascritte ed in particolare quelle contraddistinte dai numeri: 2) prezzo, 4) irrevocabilità della commissione, 8) denunzia vizi e difformità, 9) clausola penale, 10) patto di riservato dominio, 12) pagamento del prezzo, 13) clausola risolutiva espressa, 14) solve et repete, 15) forza maggiore, 18) sopralluogo, 21) maggiori costi, 22) vendita, cessione, fitto di azienda, 23) garanzia, 24) deroga alla competenza territoriale e foro esclusivo, 25) posa in opera.

Timbro e firma dell'Acquirente .....

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Soema S.r.l. con sede in Via Paolo Soprani n.36, 62019 RECANATI (MC) Italia P.IVA 00894890433, in qualità di titolare del trattamento (in seguito "Titolare"), è tenuta a fornirle precise informazioni sul trattamento dei suoi dati personali e sui diritti a lei spettanti, come previsto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR").
Per la completa informativa: http://www.soema.it/it/legal-notice/
Il Titolare del trattamento, Soema S.r.l., tratta i Vostri dati personali nel rispetto dell'Art. 13 del Regolamento EU 2016/679 e del Decreto Legislativo 101/2018.
Lei potrà opporsi in tutto o in parte al trattamento dei Suoi dati personali tenendo però presente che in tal caso sarà impossibile instaurare o proseguire qualsivoglia rapporto commerciale.

ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali.

Data _____ Timbro e firma _____

SCHEDA INFORMATIVA (da restituirci compilata unitamente alla Vs. conferma d'ordine)

DITTA:_____

Via:_____

CAP: _____Città: _____(__)
TELEFONO:_____ FAX: _____ CELLULARE:_____ E-MAIL: _____
P.IVA: _____ C. F.: _____

BANCA DI APPOGGIO: _____
FILIALE DI: _____
CODICE IBAN: _____

DATI PER SPEDIZIONE MERCE:
DITTA:_____
Via:_____
CAP: _____Città: _____(__)
TELEFONO:_____ FAX: _____ CELLULARE:_____ E-MAIL: _____

RESPONSABILE CANTIERE: _____
ORARI REPERIBILITÀ: _____
ORARIO DI RICEVIMENTO MERCE: _____
DISPONIBILITÀ DI ATTREZZATURE PER LO SCARICO DELLA MERCE (es. muletto):

AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERE PER L'ACCESSO DELLA MERCE IN CANTIERE:

NOTE:

AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DELLE FATTURE TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Gentile Cliente,
La Soema Srl, nell'ottica di un sempre migliore servizio alla clientela, è lieta di offrire questo servizio di invio delle fatture emesse, informato PDF, tramite posta elettronica.
Questa metodologia di invio permetterà di evitare ritardi e disagi legati all'invio dei documenti via posta cartacea tradizionale e consentirà una migliore gestione documentale e un più celere controllo e registrazione delle fatture nel Vostro sistema informativo.
Si rammenta che l'invio delle fatture è conforme alla norme vigenti, con particolare riferimento al D. lgs. 52/2004 e DPR 633/1972. Questa modalità di spedizione è stata riconfermata più volte nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 45/E del 10/10/2005 e nelle seguenti risoluzioni del Ministero delle Finanze 450217 del 30/07/1990 e 571134 del 19/07/1988.
Ai sensi delle norme citate nel paragrafo precedente, occorrerà semplicemente stampare su carta il documento inviato che avrà valore legale, come le fatture inviate via posta ordinaria, e di conseguenza controllarlo e registrarlo.
Si sottolineano i seguenti punti:
1. Che al ricevimento dell'autorizzazione l'invio cartaceo verrà definitivamente soppresso e integralmente sostituito dall'invio documenti a mezzo email;
2. Di reinviare tempestivamente il presente modulo, qualora i dati di invio nel futuro variassero.

Vi invitiamo pertanto a restituirci il presente modulo compilato in ogni sua parte.

La società .....

con sede in ....., provincia di ..... ,

c.a.p. ..... , in via ..... ,

partita I.V.A. ....., codice fiscale .....

banca di appoggio .....

filiale di ..... ABI ..... CAB .....

C/C..... CIN .....

N.B. Dal 01/01/2019 occorre l'obbligo della fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati ai fini iva nel territorio dello Stato Italiano.
Il formato elettronico, quindi, diventerà l'unico formato possibile per l'invio e la ricezione delle fatture.
Al fine di poter adempiere all'obbligo di inviare le fatture elettronicamente vogliate compilare i seguenti campi:

- Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): .....
- Codice univoco destinatario (SDI): .....

PREGO SPECIFICARE SE:

1) LA FORNITURA E' SOGGETTA ALL'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA **I.V.A. AGEVOLATA** (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE): .....
2) L'AZIENDA RIENTRA NEL MECCANISMO DELLO **SPLIT PAYMENT**
3) **COMMESSA PUBBLICA**, INDICARE:
   a) **COD. CIG:** .....
   b) **COD. CUP**: .....

DATA

FIRMA