



**- Manutenzione ordinaria e straordinaria**

**COMPUTO METRICO ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO**

Badia Polesine, 04/05/2023

---

## Manutenzione ordinaria e straordinaria

COMPUTO METRICO ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO

| NUM. PROG.<br>COD. E.P.    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QT.       | PREZZO UN. | IMPORTO |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | EUR        | EUR     |
| 00 - SPESE TECNICHE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |         |
| 1                          | Spese tecniche per rilievi, documentazione e certificazioni, compresa ala pratica urbanistica se eventualmente richiesta. Sono espressamente esclusi gli oneri comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |         |
|                            | Spese tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |         |
|                            | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00000   |            |         |
|                            | a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00000   |            |         |
| TOTALE 00 - SPESE TECNICHE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            | EUR     |
| 01 - ACCANTIERAMENTO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |         |
| 2<br>2.1.10                | IMPIANTO DI COLLEGAMENTO A TERRA DEL PONTEGGIO<br>Impianto di collegamento a terra di ponteggio, comprensivo di montaggio e smontaggio, spandenti e cavi, competenze tecniche da parte di tecnico abilitato con prove di resistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |         |
|                            | PONTEGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |         |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00000   |            |         |
|                            | a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00000   |            |         |
| 3<br>2.1.1                 | IMPIANTO DI CANTIERE<br>Installazione e predisposizione dell'impianto di cantiere comprensivo di cartellonistica, predisposizione quadro di cantiere con allacciamento alla linea domestica, denuncia di messa a terra, allacciamento alla rete idrica domestica, piano di sicurezza. Prezzo valido per cantieri con importo lavori ≤ € 100.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |         |
|                            | CANTIERE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |         |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00000   |            |         |
|                            | a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00000   |            |         |
| 4<br>2.1.5                 | PIMUS E RELAZIONE DI CALCOLO<br>Stesura PIMUS relativo ai ponteggi da installare compreso relazione di calcolo ed elaborati grafici redatti da tecnico abilitato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |         |
|                            | PONTEGGIO ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |         |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00000   |            |         |
|                            | a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00000   |            |         |
| 5<br>DA1.5.03.022.A        | Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq di proiezione verticale della facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni |           |            |         |
|                            | SVILUPPO PONTEGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |         |
|                            | (384)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 384,00000 |            |         |
|                            | mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384,00000 |            |         |
| 6<br>DA1.5.03.022.B        | Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |         |

# Manutenzione ordinaria e straordinaria

COMPUTO METRICO ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO

| NUM. PROG.<br>COD. E.P.                        | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QT.              | PREZZO UN. | IMPORTO |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | EUR        | EUR     |
|                                                | magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq di proiezione verticale della facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |         |
|                                                | SVILUPPO PONTEGGIO 2 MESI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |         |
|                                                | 384x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 768,00000        |            |         |
|                                                | <b>mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>768,00000</b> |            |         |
| 7<br>DA1.5.03.022.C                            | Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq di proiezione verticale della facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere |                  |            |         |
|                                                | SVILUPPO PONTEGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |         |
|                                                | (384)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 384,00000        |            |         |
|                                                | <b>mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>384,00000</b> |            |         |
| 8<br>DA1.5.03.025.A                            | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di proiezione verticale della facciata: per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |         |
|                                                | SVILUPPO PONTEGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |         |
|                                                | (384)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 384,00000        |            |         |
|                                                | <b>mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>384,00000</b> |            |         |
| 9<br>DA1.5.03.025.B                            | Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di proiezione verticale della facciata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |         |
|                                                | SVILUPPO PONTEGGIO 2 MESI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |         |
|                                                | 384x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 768,00000        |            |         |
|                                                | <b>mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>768,00000</b> |            |         |
| 10<br>DA1.5.08.030.C                           | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |         |
|                                                | TRABATTELLO MOBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |         |
|                                                | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00000          |            |         |
|                                                | <b>cad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,00000</b>   |            |         |
| <b>TOTALE 01 - ACCANTIERAMENTO</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | <b>EUR</b> |         |
| <b>02 - TINTEGGIATURA ESTERNA E RIPRISTINI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |            |         |
| 11                                             | A25069 - Rimozione zoccolino battiscopa in gres, di maiolica, di legno o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |         |

# Manutenzione ordinaria e straordinaria

COMPUTO METRICO ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO

| NUM. PROG.<br>COD. E.P.                               | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                     | QT.              | PREZZO UN. | IMPORTO |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                  | EUR        | EUR     |
|                                                       | controllata e relativi oneri                                                                                                                                                                                                                |                  |            |         |
|                                                       | Rimozione battiscopa                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |         |
|                                                       | (1)                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00000          |            |         |
|                                                       | <b>a corpo</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,00000</b>   |            |         |
| 12                                                    | Ore in economia stimate, compreso il materiale necessario, per ripristini degli intonaci ammalorati, da conteggiare a consuntivo mediante confronto dei rapportini di fine giornata.                                                        |                  |            |         |
|                                                       | Ore in economia STIMATE                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |         |
|                                                       | (16)                                                                                                                                                                                                                                        | 16,00000         |            |         |
|                                                       | <b>h</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16,00000</b>  |            |         |
| 13                                                    | Pulizia e lavaggio delle facciate con idropulitrici ad alta pressione, preparativo per la ricezione della tinteggiatura.                                                                                                                    |                  |            |         |
|                                                       | Facciata principale Sud-Ovest                                                                                                                                                                                                               |                  |            |         |
|                                                       | (7,00+1,90+8,70)x(6,00)                                                                                                                                                                                                                     | 105,60000        |            |         |
|                                                       | Facciata laterale Sud Est                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |         |
|                                                       | (4,30+0,55+2,10+0,53+4,55)x6,00+(11,30x2,30/2)                                                                                                                                                                                              | 85,17500         |            |         |
|                                                       | Facciata posteriore Nord Est                                                                                                                                                                                                                |                  |            |         |
|                                                       | (11,95+0,35+4,77)x2,82+(11,95x3,28)+(1,90x3,28)+(4,55x1,50/2)+(1,90x0,80/2)                                                                                                                                                                 | 97,73790         |            |         |
|                                                       | Facciata laterale Nord Ovest                                                                                                                                                                                                                |                  |            |         |
|                                                       | (2,20x2,82)+(7,20x6)                                                                                                                                                                                                                        | 49,40400         |            |         |
|                                                       | Cornicione frontale tetto                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |         |
|                                                       | (13,00)x(1,10)                                                                                                                                                                                                                              | 14,30000         |            |         |
|                                                       | Cornici tetto                                                                                                                                                                                                                               |                  |            |         |
|                                                       | <b>mq</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>352,21690</b> |            |         |
| 14                                                    | Fornitura e posa di intonachino colorato a scelta del Committente, su tutta la superficie, previa stesura di fissativo sulle pareti oggetto di intervento                                                                                   |                  |            |         |
|                                                       | Facciata principale Sud-Ovest                                                                                                                                                                                                               |                  |            |         |
|                                                       | (7,00+1,90+8,70)x(6,00)                                                                                                                                                                                                                     | 105,60000        |            |         |
|                                                       | Facciata laterale Sud Est                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |         |
|                                                       | (4,30+0,55+2,10+0,53+4,55)x6,00+(11,30x2,30/2)                                                                                                                                                                                              | 85,17500         |            |         |
|                                                       | Facciata posteriore Nord Est                                                                                                                                                                                                                |                  |            |         |
|                                                       | (11,95+0,35+4,77)x2,82+(11,95x3,28)+(1,90x3,28)+(4,55x1,50/2)+(1,90x0,80/2)                                                                                                                                                                 | 97,73790         |            |         |
|                                                       | Facciata laterale Nord Ovest                                                                                                                                                                                                                |                  |            |         |
|                                                       | (2,20x2,82)+(7,20x6)                                                                                                                                                                                                                        | 49,40400         |            |         |
|                                                       | <b>mq</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>337,91690</b> |            |         |
| <b>TOTALE 02 - TINTEGGIATURA ESTERNA E RIPRISTINI</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |                  | <b>EUR</b> |         |
| <b>04 - IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI</b>             |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |         |
| 15                                                    | A25069 - Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri |                  |            |         |
|                                                       | Rimozione battiscopa esterno                                                                                                                                                                                                                |                  |            |         |
|                                                       | (1)                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00000          |            |         |
|                                                       | <b>a corpo</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,00000</b>   |            |         |
| 16                                                    | A25049 - Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla                                                                                     |                  |            |         |

## Manutenzione ordinaria e straordinaria

COMPUTO METRICO ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO

| NUM. PROG.<br>COD. E.P. | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QT.             | PREZZO UN. | IMPORTO |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | EUR        | EUR     |
|                         | Rimozione pavimentazione terrazzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |         |
|                         | (14,10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,10000        |            |         |
|                         | <b>mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14,10000</b> |            |         |
| 17                      | A25058 - Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |            |         |
|                         | Pulizia residui colla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |         |
|                         | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00000         |            |         |
|                         | <b>a corpo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1,00000</b>  |            |         |
| 18                      | A25131 - Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 m3, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica          |                 |            |         |
|                         | Trasporto a discarica delle risulte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |         |
|                         | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00000         |            |         |
|                         | <b>a corpo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1,00000</b>  |            |         |
| 19                      | A25136 - Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:<br>b- rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010). |                 |            |         |
|                         | Compenso discarica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |         |
|                         | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00000         |            |         |
|                         | <b>a corpo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1,00000</b>  |            |         |
| 20                      | B25024 - Fornitura e posa in opera di guaina liquida impermeabilizzante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |         |
|                         | Guaina terrazzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |         |
|                         | (14,10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,10000        |            |         |
|                         | Sormonto 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |         |
|                         | (2,82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,82000         |            |         |
|                         | <b>mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16,92000</b> |            |         |
| 21                      | B45030 - Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:                   |                 |            |         |
|                         | Dimensioni terrazzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |         |
|                         | (14,10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,10000        |            |         |
|                         | Sfrido 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            |         |
|                         | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00000         |            |         |
|                         | <b>mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16,10000</b> |            |         |
| 22                      | B452315 - Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |         |
|                         | Perimetro terrazzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |         |
|                         | (12,90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,90000        |            |         |
|                         | Sfrido 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |            |         |
|                         | (1,90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,90000         |            |         |

# Manutenzione ordinaria e straordinaria

COMPUTO METRICO ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO

| NUM. PROG.<br>COD. E.P.                                 | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                   | QT.      | PREZZO UN. | IMPORTO |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|
|                                                         |                                                                                                                                           |          | EUR        | EUR     |
|                                                         | ml                                                                                                                                        | 14,80000 |            |         |
| TOTALE 04 - IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI               |                                                                                                                                           |          | EUR        |         |
| 06 - SCALA ESTERNA                                      |                                                                                                                                           |          |            |         |
| 23                                                      | Rivestimento della scala esterna.<br>ATTENZIONE - Da valutare i pesi che verranno caricati per l'esecuzione dell'opera. Prezzo indicativo |          |            |         |
|                                                         | Rivestimento scala                                                                                                                        |          |            |         |
|                                                         | (1)                                                                                                                                       | 1,00000  |            |         |
|                                                         | n                                                                                                                                         | 1,00000  |            |         |
| TOTALE 06 - SCALA ESTERNA                               |                                                                                                                                           |          | EUR        |         |
| 07 - SPESE GENERALI                                     |                                                                                                                                           |          |            |         |
| 24                                                      | Spese generali per la redazione del presente computo metrico e del preventivo comprese.                                                   |          |            |         |
|                                                         | Spese generali                                                                                                                            |          |            |         |
|                                                         | (1)                                                                                                                                       | 1,00000  |            |         |
|                                                         | %                                                                                                                                         | 1,00000  |            |         |
| TOTALE 07 - SPESE GENERALI                              |                                                                                                                                           |          | EUR        |         |
| 08 - SCONTISTICA                                        |                                                                                                                                           |          |            |         |
| 25                                                      | SCO TISTICA APPLICATA IN FASE DI ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO                                                                              |          |            |         |
|                                                         | (1)                                                                                                                                       | 1,00000  |            |         |
|                                                         | n                                                                                                                                         | 1,00000  |            |         |
| TOTALE 08 - SCONTISTICA                                 |                                                                                                                                           |          | EUR        |         |
| TOTALE COMPUTO METRICO ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO |                                                                                                                                           |          | EUR        |         |

Badia Polesine, 04/05/2023

L'IMPRESA

IL COMMITTENTE